



Директор ТОО «Теміржолсу-Ақтөбе»
Ишимов С.Б.

сентября 2024 год

Техническая спецификация
Работы по строительству/монтажу/прокладке сетей электроснабжения
(код по ЕНС ТРУ 432110.700.000002)

№ п/п	
1	<p>Описание закупаемых товаров, работ и услуг</p> <p>Работы по строительству электрических сетей ВЛ-10 кВ, монтаж МТП-25кВА., согласно сметной документации по объекту «Строительство водопроводных сетей в населенном пункте Половниковка и Глазуновка Костанайского района Костанайской области», согласно сметной документации.</p> <p>Данное строительство необходимо для подачи электричества для насосов первого подъема и для бесперебойной подачи воды на насосную станцию второго подъема находящееся в поселке Половниковка.</p>
2	<p>Требуемые функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ и услуг:</p> <p>- Работы должны производиться в соответствии с требованиями строительных норм (СН), действующими в Республике Казахстан, требованиями данной технической спецификации, сметным расчетам и условиям договора.</p> <p>Иметь лицензию на строительно-монтажные работы не менее II категории.</p> <p>Перед началом выполнений работ Подрядчик работ должен:</p> <p>1) предоставить Заказчику список специалистов, привлеченных к выполнению работ, с указанием мобильных номеров для оперативного взаимодействия;</p> <p>2) предоставить Заказчику копию приказа о назначении ответственного лица за организацию работ;</p> <p>3) предоставить и согласовать с Заказчиком график выполнения работ.</p>

Привлекаемые специалисты Подрядчика к выполнению работ должны строго соблюдать требования правил техники электробезопасности и охраны труда, противопожарной безопасности, норм и правил.

По окончании работ произвести уборку отходов с последующим вывозом.

Работы должны производиться в соответствии с:

- Техническим регламентом Республики Казахстан "Требования к безопасности металлических конструкций", утвержденные Постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2008 года № 1353;

- Техническим регламентом "Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий", утвержденные Постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 ноября 2010 года № 1202.

СНиП РК 4.04-10-2002 ««Электротехнические устройства»;

СН РК 4.04-07-2013 «Электротехнические устройства»;

СП РК 2.04-103-2013 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений»;

Правила устройства электроустановок. Утв. Приказом Министра энергетики РК от 20.03.2015г №230;

Правила пользования электрической энергией. Утв. Приказом Министра энергетики от 25.02.2015г №143.

Выполнить работы по строительству электролинии согласно технической спецификации и ее приложений (сметная документация) с обязательным соблюдением следующих требований:

- Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями СН РК 4.04-07-2013 «Электротехнические устройства», и другими строительными нормами и правилами, действующими в Республике Казахстан;

При производстве работ необходимо соблюдать нормы законодательства Республики Казахстан, включая законодательство об охране труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды, иные нормативные акты, действующие на объекте оказания услуг (Стандарт «Управление безопасностью при выполнении работ подрядчиком»)

Ответственность за все виды нарушений, установленных и действующих норм, правил и требований безопасности и охраны труда, промышленной электробезопасности и экологической безопасности при производстве работ несет Подрядчик.

Срок оказания услуг согласно условиям договора. (Утвержденный график производства работ)

	Работы по устранению дефектов и неполадок должны быть выполнены Подрядной организацией в течение 10 дней с момента получения письменного уведомления от Заказчика.
3	<p>Гарантийные сроки (при необходимости)</p> <p>На выполняемые работы, использованные материалы, изделия и конструкции (далее – Материалы) и оборудование – 6 (шесть) месяцев со дня подписания итогового акта приема выполненных работ.</p> <p>Техническое обслуживание (устранение дефектов и неполадок, относящихся к гарантийному случаю), в течение 6 (шесть) месяцев со дня подписания итогового акта приема выполненных работ.</p> <p>В случае поломки и/или выхода из строя материалов и оборудования, относящихся к гарантийному случаю в течение гарантийного срока их замена производится за счет Подрядной организации в течение 10 дней с момента получения письменного уведомления от Заказчика.</p>

Инженер



Сайлагиева М.К.